



J. R. TEIXEIRA CONSTRUÇÕES

ENG. JOSÉ ROZENDO TEIXEIRA - (86) 9.9981-7231 ENG. JOSÉ WILTON TEIXEIRA - (86) 9.8829-6833
 AV. ZEQUINHA FREIRE, 2320 - 64057-310 - VALE QUEM TEM - TERESINA-PI
 CNPJ 07.607.937/0001-79 - JRCONSTRUCOESCOMERCIOLTDA@GMAIL.COM

CPL - LEMA
 OBRAS
 Fls. Nº 1655

Composição Auxiliar	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1000000	2,64	0,26	
Insumo	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1000000	12,17	1,21	
Insumo	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	8,63	5,17	
		MO sem LS =>	3,48	LS =>	2,90	MO com LS =>	6,38
		Valor do BDI =>	2,14			Valor com BDI =>	10,42

1.1.8	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	Demolições / Remoções	un	1,0000000	13,09	13,09	
Composição Auxiliar	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5000000	2,66	1,33	
Composição Auxiliar	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	2,74	1,37	
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,5000000	12,17	6,08	
Insumo	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	8,63	4,31	
		MO sem LS =>	5,67	LS =>	4,72	MO com LS =>	10,39
		Valor do BDI =>	3,39			Valor com BDI =>	16,48

1.1.9	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	3,00	3,00	
Composição Auxiliar	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0713000	16,56	1,18	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1401000	13,05	1,82	
		MO sem LS =>	1,14	LS =>	0,95	MO com LS =>	2,09
		Valor do BDI =>	0,77			Valor com BDI =>	3,77

1.1.10	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	LIMPEZA FORRO	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	19,93	19,93	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	13,05	19,57	
Insumo	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	Material	UN	0,0580000	6,26	0,36	
		MO sem LS =>	7,17	LS =>	5,98	MO com LS =>	13,15
		Valor do BDI =>	5,16			Valor com BDI =>	25,09

1.1.11	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	0,40	0,40	
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0095000	16,85	0,16	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0187000	13,05	0,24	
		MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,27
		Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,50

1.1.12	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	0,76	0,76	
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0183000	16,85	0,30	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0359000	13,05	0,46	
		MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,25	MO com LS =>	0,54
		Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	0,95

1.2.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	61,57	61,57

119

[Handwritten signature]

CONSTR. É COM LFEV

[Handwritten signature]

